

Przedmiar robót

**„Remont pomieszczeń wewnętrznych budynku
Szkoły Filialnej przy ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Siemiatyczach –
Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach**

Imię i nazwisko sporządzającego: Zbigniew Konobrodzki

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pomieszczenie 10 (4.8*2+3.10*2)*2.5	m ²	39.500	
		pomieszczenie 11 (4.3*2+4.25*2)*2.5	m ²	42.750	
		-okna -1.7*1.5*4	m ²	-10.200	
		-drzwi -1.0*2.05*3	m ²	-6.150	
				RAZEM	256.100
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z płytek.	m ²		
		pomieszczenie 8 13.3	m ²	13.300	
		pomieszczenie 9 20.4	m ²	20.400	
		pomieszczenie 10 14.8	m ²	14.800	
		pomieszczenie 11 18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	66.700
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie terakoty i glazury.	m ²		
		pomieszczenie 1 9.9	m ²	9.900	
		pomieszczenie 2 3.3	m ²	3.300	
		pomieszczenie 3 12.6	m ²	12.600	
		pomieszczenie 4 8.4	m ²	8.400	
		pomieszczenie 6 4.2	m ²	4.200	
		pomieszczenie 7 3.8	m ²	3.800	
		ściany, pomieszczenie nr 6 i 7 (1.9*2+2.25*4+1.7*2)*2.10	m ²	34.020	
				RAZEM	76.220
6	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - płytki o strukturze drewna, jasne.	m ²		
		pomieszczenie 1 9.9	m ²	9.900	
		pomieszczenie 2 3.3	m ²	3.300	
		pomieszczenie 3 12.6	m ²	12.600	
		pomieszczenie 4 8.4	m ²	8.400	
		pomieszczenie 6 4.2	m ²	4.200	
		pomieszczenie 7 3.8	m ²	3.800	
		pomieszczenie 8 13.3	m ²	13.300	
		pomieszczenie 9 20.4	m ²	20.400	
		pomieszczenie 10 14.8	m ²	14.800	
		pomieszczenie 11 18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	108.900
7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną + czyszczenie sufitów i likwidacja pęknięć.	m ²		
		pomieszczenie 1 9.9	m ²	9.900	
		pomieszczenie 2 3.3	m ²	3.300	
		pomieszczenie 3 12.6	m ²	12.600	
		pomieszczenie 4 8.4	m ²	8.400	
		pomieszczenie 6 4.2	m ²	4.200	
		pomieszczenie 7 3.8	m ²	3.800	
		pomieszczenie 8			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.3 pomieszczenie 9	m ²	13.300	
		20.4 pomieszczenie 10	m ²	20.400	
		14.8 pomieszczenie 11	m ²	14.800	
		18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	108.900
8	KNR 2-02 1012-01	Montaż drzwi wewnętrznych łazienki + pomieszczenie 4. 1.0*2.05*3	m ² m ²	 6.150	
				RAZEM	6.150
9	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą (1.9+1.7*2+2.25*4)*2.5	m ² m ²	 35.750	
				RAZEM	35.750
10	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) ukła- dany w tynku 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż lamp - oprawa rastrowa led nadtynkowa 4 x 10 W - kwadrat. 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5 0308-01	Gniazdzka i kontakty - wymiana szt. 36. 36 włączniki szt. 11 gniazdzka szt. 25	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-02 0221-03	Montaż brodzika z siedziskiem oraz bateria z mieszaczem wody 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 1208-03	Pochwył stalowy na wspornikach sedes 2 umywalki 2 brodzik 2	m m m m	 2.000 2.000 2.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki łazienkowe. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000